

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **Most v ulici Moravské ve Varnsdorfu**číslo a název SO: **501 - PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU DN150 ČÁST 2 - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA**

číslo a název rozpočtu:

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	0.30		
2	029522	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1.00		
3	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR PROVOZOVATELE - RWE DS	KOMPL	1.00		
		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
		<b>1 - Zemní práce</b>				
4	11343	ODSTRANĚNÍ VOZOVKOVÝCH VRSTEV S ASFALTOVÝM POVRCHEM vč.PODKLADU ((2x4,5x1,75)+15,5x0,80) x 0,40	M3	11.26		
5	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I odpoje 2x4,5x1,75x(1,50-0,40 ) propoje 2x4,5x1,75x1,50 + trasa 15,5x0,8x(1,30-0,40) + 7x0,8x1,3	M3	59.39		
6	174102	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT odpoje 2x4,5x1,75x(1,50-0,46-0,51) propoje 2x4,5x1,75x(1,50-0,46-0,51) + 15,5x0,8x(1,30-0,46-0,51) + 7,0x0,8x(1,3-0,51)	M3	23.65		
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopísek 0-4mm: 2x4,5x1,75x0,36 + 15,5x0,8x0,36 + 3,5x1,75x0,36	M3	12.27		
		<b>Zemní práce</b>				
		<b>2 - Základy</b>				
8	27212	Základy z železobetonových dílců - silniční panely KZD	M3	0.90		
		<b>Základy</b>				
		<b>4 -Vodorovné konstrukce</b>				
9	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO - lože pod potrubí štěrkopísek 0-4mm: 2x4,5x1,75x0,10 + 15,5x0,8x0,10 + 3,5x1,75x0,10	M3	3.43		
		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
		<b>5 - KOMUNIKACE</b>				

Datum: 19.11.2010

Podpis:

Uchazeč:

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **Most v ulici Moravské ve Varnsdorfu**číslo a název SO: **501 - PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU DN150 ČÁST 2 - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA**

číslo a název rozpočtu:

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
10	567303	VOZOVKOVÉ VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY- provizorní ze štěrkodrti 2x4,5x1,75x0,51 + 15,5x0,8x0,51 + 7,0x0,8x0,51	M3	25.24		
		<b>Komunikace</b>				
		<b>7 - PŘIDRUŽENÁ STAVBNÍ VÝROBA</b>				
11	711215	IZOLACE SVARŮ A POTRUBÍ PROTI VODĚ A VLHKOSTI - Raychem, Serviwrap	KS	18.00		
		<b>Přidružená stavební výroba</b>				
		<b>8 - Potrubí</b>				
12	863331	POTRUBÍ Z TRUB OCEL. TLAK SVARŮ DN 150MM bežešvé 159x4,5-L245NB tov.opl.PE	M	17.50		
13	863341	POTRUBÍ Z TRUB OCEL. TLAK SVARŮ DN 200MM bežešvé 219,1x6,3mm-L245NB černé	M	17.50		
14	899309	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Š. 500MM	M	24.00		
15	899331	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE přerušení průtoku 2x balonovací soupravou FASTRA z obou stran(využit varná hrdla z odpoje), propoj se dvěma mezikusyDN150 (vždy koleno+potr.mezikus+přesuvka Schuck SMU DN150-PN16)	KUS	2.00		
16	89943	VÝŘEZ NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	2.00		
17	899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	35.00		
21	899649	ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM - elektrojiskrová zkouška izolace	M	16.00		
		<b>Potrubí</b>				
		<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>				
18	96711	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ silniční panely KZD	M3	0.90		
19	969434	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCEM NEBO INERT PLYNEM	M	26.00		
20	969334	BOURÁNÍ,DEMONTÁŽ,ODSTRANĚNÍ TRUBNÍCH VEDENÍ PLYNOVÝCH DN do 200mm	M	28.00		
21	899935	VNITŘNÍ ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ STLAČENÝM VZDUCEM	M	35.00		
		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				

Datum: 19.11.2010

Podpis:

Uchazeč:

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **Most v ulici Moravské ve Varnsdorfu**číslo a název SO: **501 - PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU DN150 ČÁST 2 - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA**

číslo a název rozpočtu:

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Celkem</b>				
		Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				
		<b>Vícepráce</b>				
		<b>Vícepráce celkem</b>				
		<b>Méněpráce</b>				
		<b>Méněpráce celkem</b>				
		<b>Celkem</b>				
		<b>Celkem</b>				

Datum: 19.11.2010

Podpis:

Uchazeč: